

参 考 資 料

(起工)

工事番号 8壱文ヌ第5 1 8号

工事名 壱岐文化ホール吸収式冷温水機修繕工事

工事場所 壱岐市郷ノ浦町本村触

《特記事項》

本資料は、あくまで入札参加業者の適正・迅速な見積りに供するための参考資料であり、何ら請負契約上の拘束力を生ずるものではない。

工事の実施にあたっては、この趣旨を十分理解し、事故発生等の事態を招かないよう、その防止措置に留意すること。

長崎県壱岐市

工事概要

8壱文ス第518号

1.工事名 壱岐文化ホール吸収式冷温水機修繕工事

2.工事場所 壱岐市郷ノ浦町本村触

3.工事内容 冷温水機修繕

4.経費算定工期 機械設備工事 1.0 か月(30日間)
※標準的な工事日数(納期等を考慮しない)

※共通費の算出は、「長崎県公共建築工事共通費積算基準(令和8年7月)」を適用

【採用単価について(備考欄)】

特殊単価(見積単価)

刊行物単価

・建築施工単価 ・建築コスト情報

・建設物価 ・積算資料

記載なし(長崎県土木部単価)

【採用歩掛りについて(備考欄)】

積算基準(公共建築工事標準単価積算基準)

研究会(公共建築工事積算研究会参考歩掛り)

営繕歩掛(営繕積算システム等開発利用協議会歩掛り)

営繕参考(営繕積算システム等開発利用協議会参考資料)

壱岐文化ホール吸収式冷温水機修繕工事

特殊単価						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
修繕工事	川重冷熱製吸収冷温水機修繕 冷却水系統伝熱管ブラッシング作業					
水室解放復旧作業		1	式		86,000	特殊単価
ブラッシング 洗浄工費		1	式		310,000	特殊単価
水室及び蓋ケレン塗 装工費		1	式		55,000	特殊単価
水室パッキン取替工 費		1	式		56,000	特殊単価
修繕工事	川重冷熱製吸収冷温水機修繕 真空部部品取替					
ダイヤフラムゴム	DV-15 ゴムパッキン	1	枚	18,000	18,000	特殊単価
真空弁スピントール	川崎重工製	1	式		79,000	特殊単価
パラシウムセル	川崎重工製	1	個	335,000	335,000	特殊単価
カートリッジヒータ	SE-105-821	1	個	15,000	15,000	特殊単価
取替作業費		1	式		317,000	特殊単価
修繕工事	川重冷熱製吸収冷温水機修繕 運転盤内構成部品取替					
電磁接触器	SC-03及びSC-0	6	個	12,000	72,000	特殊単価
サーマルリレー	TK-ON	6	個	11,000	66,000	特殊単価
サーキットブレークタ	CP30-BA 2P-1-M-5A CP30-BA 2P-1-M-2A	2	個	14,000	28,000	特殊単価
バッテリー	ER17505	1	個	21,500	21,500	特殊単価
スイッチング電源	LEB100F-0524 LFA30F-24-SNJ1	2	台	54,000	108,000	特殊単価
取替作業費		1	式		327,000	特殊単価
修繕工事	川重冷熱製吸収冷温水機修繕 雑材・消耗品・その他経費					
雑材・消耗品・そ の他経費		1	式		322,800	特殊単価

8巻文ス第518号
吉岐文化ホール吸収式冷温水機修繕工事

工事箇所図

